BRAVANTI

CONSTRUTORA

ORÇAMENTO

SALA COMERCIAL

CENTRO — XANXERÊ / SC

ÁREA TOTAL DA OBRA

391 m²

MODALIDADE

Chave na Mão — Preço Global Fechado

contato@bravanti.com.br | (49) 9925-0224

BRAVANTI
CONSTRUTORA

A BRAVANTI

A Bravanti nasce da união estratégica entre a Voltaic Brasil e a Confianto — duas empresas com DNA de inovação, confiança e excelência.

Nossa missão é entregar soluções construtivas de alto padrão com segurança, tecnologia e transparência em cada etapa do projeto.

NOSSOS PARCEIROS FUNDADORES

VOLTAIC BRASIL

9 anos de expertise em energia fotovoltaica
18 MW instalados
500+ projetos em todo o Brasil

CONFIANTO

Referência em construção com foco em tranquilidade, confiança e processos tecnológicos de excelência.

CONFIANTO
PRÉ-FABRICADOS

VOLTAIC
BRASIL

O PROJETO

BRAVANTI
CONSTRUTORA

391 m²	Xanxerê/SC	Centro	10 meses	Turn Key
Área Total	Localização	Bairro	Prazo de Entrega	Modalidade

O PROJETO

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Fachada em ACM pronta para receber a logomarca.

O PROJETO

BRAVANTI
CONSTRUTORA

- Frente com recuo de 5 metros.
- 05 vagas de estacionamento.
- 01 vaga para cadeirante.

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Estacionamento nos fundo com 06 vagas.

A PLANTA BAIXA

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Planta ilustrada para uma sala comercial, podendo tranformar Em duas, conforme nescessidade. Projetada com dois banheiros adaptados cada sala.



PLANTA HUMANIZADA

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Ambiente Principal

Espaço amplo para grandes redes de lojas, com estacionamento.

04 Banheiros PCD

Adaptados para pessoas com deficiência

Estacionamento

Vagas com vaga PCD sinalizada

Área Total

391 m² de construção



Fachada em Vidro

Esquadrias em alumínio linha 25 e 30

Cobertura Metálica

Telha termo acústica com forro em gesso mineral

Piso Porcelanato

80×80 cm em toda área interna

Paisagismo

Jardins e vegetação integrados ao projeto

ESCOPO COMPLETO DE SERVIÇOS

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Projetos Completos
Arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e complementares

Estrutura em Concreto
Estrutura armada convencional com qualidade e durabilidade

Forro Modular em Gesso Mineral
Acabamento interno de alta qualidade e excelente desempenho acústico

Esquadrias Alumínio/Vidro
Linha 25 e 30 com vidros temperados — todo o fechamento da fachada

Hidráulica e Sanitária Completas
Redes de água fria, esgoto e águas pluviais

Pintura Interna e Externa
Tinta látex acrílica de alta qualidade e durabilidade

Muros e Cercamentos
Muros de alvenaria e fechamentos conforme projeto

Terraplanagem e Fundações
Nivelamento do terreno e fundações adequadas ao solo local

Cobertura Metálica Termo Acústica
Telhas metálicas com isolamento térmico e acústico de alto desempenho

Piso Porcelanato 80×80
Revestimento cerâmico de alto padrão em toda a área interna

Elétrica Completa
Entrada de energia, iluminação interna e externa, SPDA e QGBT

04 Banheiros com Adaptação PCD
Completos com louças, metais e acessibilidade total

Pavimentação Externa em Paver 6cm
Calçadas e estacionamento em paver de concreto 6 cm

Paisagismo e Jardinagem
Projeto de vegetação, jardins e elementos naturais integrados

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO — 10 MESES

BRAVANTI
CONSTRUTORA

M01 Projetos e Aprovações

- Projetos arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico
- Aprovação junto à prefeitura e alvará de construção
- Planejamento executivo detalhado

M02 Terraplanagem e Fundações

- Limpeza e nivelamento do terreno
- Execução das fundações (sapatas/blocos)
- Instalação de infraestruturas elétricas e hidráulicas

M03–04 Estrutura e fechamento

- Execução da estrutura concreto pré moldado
- Levantamento das alvenarias dos WC
- Instalação de contramarcos e marcos

M05–06 Cobertura e Esquadrias

- Montagem da estrutura metálica da cobertura
- Instalação das telhas termo acústicas
- Colocação das esquadrias de alumínio e vidro

M07 Instalações Técnicas

- Execução das instalações elétricas completas
- Execução das instalações hidrossanitárias
- Instalação do forro modular em gesso mineral

M08 Revestimentos e Pisos

- Revestimentos internos
- Instalação do porcelanato 80×80
- Execução dos contrapiso e regularizações

M09 Louças, Acabamentos e Pintura

- Instalação de louças, metais e acessórios
- Pintura interna e externa completa
- Instalação de rodapés e detalhamentos

M10 Externas, Paisagismo e Entrega

- Pavimentação externa em paver 6 cm
- Execução dos muros e cercamentos
- Paisagismo, jardinagem e limpeza geral — Entrega das chaves

CONDIÇÕES COMERCIAIS E CONTRATO

BRAVANTI
CONSTRUTORA

01 Modalidade
Preço Global Fechado — Chave na Mão. Todos os itens do escopo estão incluídos no valor total contratado.

02 Forma de Pagamento
Medições mensais conforme cronograma físico-financeiro aprovado. Parcelas vinculadas ao avanço da obra.

03 Garantias
5 anos para estrutura (conforme ABNT), 1 ano para instalações e acabamentos a partir da emissão do Termo de Entrega.

04 Alterações de Projeto
Modificações solicitadas após assinatura do contrato serão orçadas separadamente mediante aditivo formal.

05 Prazo de Execução
10 meses corridos a contar da emissão do Alvará de Construção e do pagamento da entrada.

06 Responsabilidade Técnica
ART/RRT emitidos pelos engenheiros e arquitetos responsáveis pela obra, com acompanhamento.

BRAVANTI
CONSTRUTORA

BRAVANTI
CONSTRUTORA

Valor do Investimento
R$ 1.350.000,00

BRAVANTI
CONSTRUTORA

BRAVANTI

CONSTRUTORA

CONSTRUINDO O SEU PROJETO COM EXCELÊNCIA E SEGURANÇA

(49) 9 9925-0224

contato@bravanti.com.br